



Neubau Werk Debrecen, Kronos KHU

Bauherr: Kronos AG
Neutraubling

Generalplaner: atp, Wien



Bearbeitungs-/Bauzeit: 09/2017 – 08/2019

Bausumme: < 10,0 Mio
 10,0 – 20,0 Mio
 >20,0 Mio

Leistungen:

Bauherrnseitige Projektleitung BAU - AHO
Projektsteuerung - AHO



Kenndaten:

Länge / Breite / Höhe	240 m / 180 m / 20 m
BGF	37.800 m ²
BRI	560.500 m ³

Technische Angaben:

Greenfield Werksneubau auf ca. 90.000 m² Baufeld
Logistikhalle mit Automatiklager ca. 9.000 m²
Fertigung und Montage ca. 27.000 m²
Bürogebäude mit 4 Stockwerken ca. 6.000 m²
Außenanlagen ca. 50.000 m²



Bautechnische Besonderheiten:

Grundwasserstand auf Geländeoberkante
Flächige Pfahlgründung
Bauzeit ab Gründung 11 Monate bis Nutzungsaufnahme

Der Kosten- und Terminrahmen wurde eingehalten